

## Gemeinde Volken Sanierung Irchelstrasse

Sehr geehrte Damen und Herren

Bei der Sanierung der Irchelstrasse stehen ab dem **11. Juni 2019** die letzten Bauarbeiten an. Es handelt sich hierbei um die Deckbelagsarbeiten.

Bei guten Witterungsverhältnissen erfolgen die Arbeiten am **11. + 12. Juni 2019**. Sollte die Witterung den Einbau des Deckbelags nicht ermöglichen, werden die Arbeiten auf den nächst möglichen Termin verschoben.

### Zufahrten / Verkehr

Damit eine gute Qualität des Deckbelags gewährleistet werden kann, erfolgt der Einbau unter Vollsperrung der Irchelstrasse. Für die Fussgänger wird der Baustellenbereich immer passierbar sein (**Achtung schwarzer Voranstrich fährt ab!**).

Die Vollsperrung der Irchelstrasse erfolgt **vom 11. Juni 2019 ab 7:00 Uhr** und dauert voraussichtlich **bis am 13. Juni 2019 um 7:00 Uhr**. Wir bitten alle betroffenen Anwohner ihre Fahrzeuge ausserhalb des Baustellenbereichs (z.B. hinter dem Gemeindehaus) zu parkieren.

### Bauablauf

Dienstag, 11. Juni 2019	Vorbereitungsarbeiten, Fräsarbeiten, Nassreinigung
Mittwoch, 12. Juni 2019	Voranstrich, Belagseinbau
Donnerstag, 13. Juni 2019	ab 7:00 Uhr Freigabe für Verkehr Schachtdeckelanpassungen, Abranden

### Unternehmer

Mit den Bauarbeiten wurden beauftragt:


- Tiefbauarbeiten      Brossi AG, Winterthur

**Bauleitung**              Ingesa AG

Bei Fragen und Anliegen stehen Ihnen Herr Mario Bürge (Bauleiter / 052 305 22 94) und Herr Dominik Krebs (Projektleiter / 052 305 22 47) gerne zur Verfügung.

Zusammen mit dem Bauunternehmer sind wir bestrebt, die Bauzeit möglichst kurz und die Lärmimmissionen möglichst gering zu halten. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.

Freundliche Grüsse



Mario Bürge  
Bauleitung

Geht an:

- Anwohner Irchelstrasse
- Gemeindeverwaltung
- Brossi AG
- Feuerwehr Flaachtal
- KSW Rettungsdienst
- Spitex Flaachtal

